

OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest document és definir el servei de diagnosi, revisió, reparació/substitució de les peces necessàries i substitució/reprogramació dels variadors de les bombes que influeixen en la producció de fred de la instal·lació tèrmica del Consorci Palma Arena.

ANTECEDENTS

Al sistema de producció de fred de les instal·lacions tèrmiques del Velòdrom Palma Arena influeixen una sèrie de bombes detallades a continuació:

- Bomba n. 4 grundfos TPE 80-330/2
- Bomba n. 5 grundfos TPE 8-330/2
- Bomba n. 6 grundfos TPE 100-390/2
- Bomba n. 7 grundfos TPE 100-390/2
- Bomba n. 19 grundfos TPE 80-250/2
- Bomba n. 20 grundfos TPE 100-310/2
- Bomba n. 21 grundfos TPE 100-310/2
- Bomba n. 22 grundfos TPE 100-110/4
- Bomba n. 24 grundfos TPE 100-110/4
- Bomba n. 26 grundfos TPE 100-110/4

Totes les bombes esmentades anteriorment estan situades a la sala màquines de la planta baixa del sector IV.

Amb el pas del temps ha baixat el seu rendiment i funcionament. Aquest fet fa necessària la revisió, reparació i programació dels variadors per poder fer ús de les mateixes a ple rendiment.

TREBALLS QUE S'HAN DE REALITZAR

1. Revisió de les 10 bombes detallades a l'apartat Antecedents
2. Reparació de les mateixes on es poden trobar les següents tasques:
 1. Desmuntar bomba
 2. Muntar bomba
 3. Mà d'obra de reparació
 4. Mà d'obra de substitució
 5. Mà d'obra de reprogramació
3. Reparació o substitució d'elements tals com:
 1. Ventiladors
 2. Coixinets
 3. Variadors
 4. Tancaments mecànics

5. Sensors
6. Bomba sencera
4. Desplaçaments

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR PER L'ADJUDICATARI.

L'empresa adjudicatària ha de realitzar tots els treballs reflectits en aquest document i aquells altres d'alternatius o complementaris que siguin necessaris fins a assolir el complet i correcte funcionament del sistema de producció de fred.

Abans dels començament de l'execució del contracte, l'empresa haurà de tramitar la Comunicació d'obertura del centre de treball, l'Avaluació de riscos laborals i planificació preventiva, i complir amb tot allò previst en la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, fent entrega als serveis tècnics del Consorci dels TC2s dels treballadors que realitzaran feines al Velòdrom

PRESENTACIÓ D'OFERTES I ESTUDI DE LES INSTAL·LACIONS

Les empreses licitadores que ho desitgin, als efectes d'emetre la seva proposició econòmica, podran observar directament la zona a actuar al Palma Arena (carrer Uruguai s / n, 07010 Palma de Mallorca). Prèviament a la visita s'ha de contactar amb els serveis tècnics del Palma Arena al correu cbover@palmaarena.es o bé per telèfon al 971178950 en el termini de 3 dies naturals comptadors des de la publicació d'aquest document en el perfil del contractant.

RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

L'adjudicatari, així com el personal al seu càrrec que realitzi el servei, haurà de complir els preceptes dictats en matèria de seguretat e higiene en la feina dictats per les autoritats competents.

El contractista serà el responsable de l'execució correcta del contracte i dels danys o perjudicis que la seva intervenció pugui causar a l'Administració contractant i/o a tercers, per les omissions, errades, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària serà responsable del deteriorament de les instal·lacions que ocasioni el seu personal en la execució del servei que es contracta i la reparació serà al seu càrrec.

TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs necessaris per a la revisió, reparació i correcte funcionament del sistema de producció de fred descrits en aquest document i en l'oferta del contractista, han d'estar executats abans de dia 20 d'agost.



Contracte menor per al servei de diagnosi, revisió i reparació o substitució d'un cert nombre de bombes del Palma Arena

PROVES DE FUNCIONAMENT

S'estableix un període de proves de funcionament d'una setmana a comptar des del dia de posada en funcionament.

Palma de Mallorca a 29 de juliol de 2013